

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องเรียน HUSO-100 และ HUSO-101

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาศตราจารย์กระแสรู้ วิทยาลัยการณ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2568

| ลำดับ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------|----------------|----------|
| | สรุปผลการประมาณราคา | | |
| 1 | งานอาคาร | 1,102,724.13 | |
| 2 | ครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร | 91,000.00 | |
| | รวม | 1,193,724.13 | |
| | ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น | 1,193,000.00 | |
| | (หนังสือพิมพ์บาทถ้วน) | | |
| | (ตัวหนังสือ) | | |



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องเรียน HUSO-100 และ HUSO-101

แบบ ป.ร.5(ก)

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์จารย์กระแสรู้ วิทยาลัยการณ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน : แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2568

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|----------|----------------|----------|
| 1 | งานปรับปรุงห้องเรียน HUSO-100 และ HUSO-101 | 843,900 | 1.3067 | 1,102,724.13 | |
| | | | | 1,102,724.13 | |

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

| | |
|--------------------|---|
| เงินจ่ายล่วงหน้า | 0 |
| เงินประกันผลงานหัก | 0 |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

เฉลี่ยราคาประมาณ



(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสิบสามสตางค์)

(ตัวหนังสือ)

Boonruj

๗๖๗

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องเรียน HUSO-100 และ HUSO-101

แบบ ป.ร.5(ข)

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาศาตราภรณ์และศรี มาลาภรณ์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน : ๓ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2568

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | ภาษี 7 % | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|----------|----------------|----------|
| 2 | ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ห้องเรียน HUSO-100 และ HUSO-101 | 85,046.73 | 5,953.27 | 91,000.00 | |
| | | | | 91,000.00 | |

ขนาดพื้นที่อาคาร
เฉลี่ยราคาประมาณ

ตารางเมตร
บาท/ตารางเมตร

(ถ้ามีพื้นที่พันบาทถ้วน)

(ตัวหนังสือ)



Bouramp

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|-------------------------------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | |
| 1 | งานปรับปรุงห้องเรียน HUSO-100 | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอน | | | | | | | 14,605.00 |
| 1.2 | งานผนัง | | | | | | | 154,905.00 |
| 1.3 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | 96,775.00 |
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | 31,140.00 |
| 1.5 | งานพ่น | | | | | | | 124,525.00 |
| | | | | | | รวม | | 421,950.00 |
| 2 | งานปรับปรุงห้องเรียน HUSO-101 | | | | | | | |
| 2.1 | งานรื้อถอน | | | | | | | 14,605.00 |
| 2.2 | งานผนัง | | | | | | | 154,905.00 |
| 2.3 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | 96,775.00 |
| 2.4 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | 31,140.00 |
| 2.5 | งานพ่น | | | | | | | 124,525.00 |
| | | | | | | รวม | | 421,950.00 |
| | | | | | | รวมทั้งสิ้น | | 843,900.00 |



Boor amp



Boor amp

สถานที่ก่อสร้าง :

แบบ ปร.4

ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|---|------|------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | | | | | | | | | |
| 1.2 | งานผนัง ผนัง  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - ผนังเติมติดทับด้วย PU STONE หนา ≥ 50 mm. ขนาด 0.60x1.20 ม. (ติดด้วยกาวตะปูหรือกาว PU) ลายไม้ RANDOM | 20 | ตร.ม | 740.00 | 14,800.00 | 100.00 | 2,000.00 | 16,800.00 |
| | | | | | | | | | - ทาสีเสา ค.ส.ล. และผนังเติม | 16 | ตร.ม | 50.00 | 800.00 | 30.00 | 480.00 | 1,280.00 |
| | | | | | | | | | - บัวเชิงผนัง P.V.C. สำเร็จรูป ชนิดแข็ง ติดด้วยกาว ตะปู | 9 | ม. | 120.00 | 1,080.00 | 40.00 | 360.00 | 1,440.00 |
| | | | | | | | | | ผนัง  | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - ผนังช่วงล่าง โครงเหล็กอาบสังกะสี C-Line กรูปิด ด้วยไม้ HMR 12 มม. กรูทับผิวด้วยลามิเนตลายไม้ สูง ประมาณ 0.85 ม. | 12.5 | ม. | 1,250.00 | 15,625.00 | | | 15,625.00 |
| | | | | | | | | | - บัวเชิงผนัง P.V.C. สำเร็จรูป ชนิดแข็ง ติดด้วยกาว ตะปู | 16 | ม. | 120.00 | 1,920.00 | 40.00 | 640.00 | 2,560.00 |
| | | | | | | | | | - ผนังเติมติดทับด้วย PU STONE หนา ≥ 50 mm. ขนาด 0.60x1.20 ม. (ติดด้วยกาวตะปูหรือกาว PU) | 32 | ตร.ม | 740.00 | 23,680.00 | 100.00 | 3,200.00 | 26,880.00 |
| | | | | | | | | | - ทาสีเสา ค.ส.ล.เติม | | | 50.00 | 600.00 | 30.00 | 360.00 | 960.00 |



Boramp

over

สถานที่ก่อสร้าง :

ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ป.ร.4

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|---|-------|-------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | |
| 1.3 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | |
| | - ฝ้ายิบซัมบอร์ด 9 มม. โครงคร่าเหล็ก อานสังกะสี @ 0.60 x 1.20 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ | 107 | ตร.ม. | 275.00 | 29,425.00 | 75.00 | 8,025.00 | 37,450.00 |
| | - ฝ้ายิบซัมบอร์ด 9 มม. โครงคร่าเหล็ก อานสังกะสีฉาบรอยต่อเรียบ | 110 | ม. | 200.00 | 22,000.00 | 100.00 | 11,000.00 | 33,000.00 |
| | - ทาสีฝ้าเพดาน (ส่วนทำใหม่) | 204 | ตร.ม. | 45.00 | 9,180.00 | 30.00 | 6,120.00 | 15,300.00 |
| | - ทาสีฝ้าเพดาน (ของเดิมที่คาอยู่) | 147 | ตร.ม. | 45.00 | 6,615.00 | 30.00 | 4,410.00 | 11,025.00 |
| | | | | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานฝ้าเพดาน) | | | | 96,775.00 |



Handwritten signature or mark in blue ink.

Color 2mg

Handwritten signature and date '9/25/25' in blue ink.

สถานที่ก่อสร้าง :

ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|--|---|-------|-------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน | |
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า - โคมไฟดาวน์ไลท์ หน้ากลม 8-11 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง LED 24 W แสงดาวน์ไลท์ ผังฝ้าเพดาน | 40 | ชุด | 250.00 | 10,000.00 | 115.00 | 4,600.00 | 14,600.00 |
| | | | | 245.00 | 980.00 | 90.00 | 360.00 | 1,340.00 |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 |
| | | | | 185.00 | 1,480.00 | 90.00 | 720.00 | 2,200.00 |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานระบบไฟฟ้า) | | | | 31,140.00 | | | | |
| 1.5 | งานพื้น - พื้นกระเบื้องยาง ลายไม้ รุ่น คลิ๊กล็อก ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดกันชื้นและกันปลวก (รวมพื้นที่หน้าห้องเรียน) ผลิตภัณฑ์ของ SPC หรือเทียบเท่า | 293 | ตร.ม. | 375.00 | 109,875.00 | 50.00 | 14,650.00 | 124,525.00 |
| | | | | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานพื้น) | | | | 124,525.00 |



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

