

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องประชุม QS2-103

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวม 60 พรรษาพาราซิณี 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2568

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลการประมาณราคา		
1	งานอาคาร	1,781,415.82	
2	ครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร	927,160.00	
	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,708,575.82	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	2,708,000.00	
	(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)		
			(ตัวหนังสือ)

นิพนธ์ อ.

เกษม



สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องประชุม QS2-103

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวม 60 พรรษา มหาวิทยาลัย 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน : แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องประชุม QS2-103	1,364,965	1.3051	1,781,415.82	
<p><u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u></p> <p>เงินจ่ายล่วงหน้า 0</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7</p>					
				1,781,415.82	

ขนาดพื้นที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์)

(ตัวหนังสือ)

MINDA

APR

4/8/68



สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5(ข)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องประชุม QS2-103
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวม 60 พระรามหาราชินี 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน : แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร				
	เวที	488,000.00	34,160.00	522,160.00	
	เก้าอี้	176,635.51	12,364.4900	189,000.00	
	โต๊ะ	201,869.16	14,130.84	216,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0			
	เงินประกันผลงานหัก	0			
ดอกเบี้ยเงินกู้	7				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7				
				927,160.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(เก้าอี้สนสองหมอนเบาะหนังพร้อมโต๊ะเก้าอี้)

(ตัวหนังสือ)



Mind

ppm

alew

สถานที่ก่อสร้าง :
 ประเภทการโดย :
 ประเภทราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานปรับปรุงห้องประชุม QS2-103							
1.1	งานรื้อถอน							40,875.00
1.2	งานพิน							193,490.00
1.3	งานฝ้าเพดาน							341,274.00
1.4	งานผนัง							410,436.00
1.5	งานประตู							75,000.00
1.6	งานทาสี							11,520.00
1.7	งานอื่น ๆ							11,500.00
1.8	งานระบบไฟฟ้า							280,870.00
รวมทั้งสิ้น								1,364,965.00

WINDY SPIN

ก.พร



สถานที่ก่อสร้าง :
 ประเภทการโดย :
 ประเภทราคาตามวิธีที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.1	งานรื้อถอน							
		- รื้อถอนวางโครงไฟ 2x36W + ชนย้าย	32	ชุด	100.00	3,200.00	3,200.00	
		- รื้อฝ้าเพดาน T-BAR + ชนย้าย	355	ตร.ม.	25.00	8,875.00	8,875.00	
		- รื้อถอนผนังชั้นเสียง + ชนย้าย	278	ตร.ม.	50.00	13,900.00	13,900.00	
		- รื้อถอนวางทาบ+บานประตูบานเปิดคู่ + ชนย้าย	3	ชุด	500.00	1,500.00	1,500.00	
		- รื้อถอนบานเพ็ชร์กันห้อง + ชนย้าย	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		- รื้อถอนผนังห้องบานเพ็ชร์ + ชนย้าย	15	ม.	200.00	3,000.00	3,000.00	
		- รื้อถอนฝ้าบานหน้าต่าง + ชนย้าย	4	ชุด	100.00	400.00	400.00	
		- รื้อถอนเวทีสำเร็จรูป + ชนย้ายไปในจุดที่กำหนด	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		- รื้อถอนถอดอุปกรณ์ระบบสภาพและเสียง + จัดเก็บ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- รื้อถอนโครงยึดโครงไฟเหนือเวที	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานรื้อ)				40,875.00

Window of glass

งาน



สถานที่ก่อสร้าง :
 ประมาณการโดย :
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.2	งานพื้น - พื้นกระเบื้องยาง ลายไม้ รุ่น คลิ๊กล็อก ความหนาไม่ น้อยกว่า 4 มม. ชนิดกันชื้นและกันปลวก ผลิตภัณฑ์ ของ SPC หรือเทียบเท่า (FL-1) - บัวเชิงผนัง P.V.C. ชนิดแข็ง สำเร็จรูป หรือโวลิส สี เรียบ หรือลายไม้ (B1) รวมการตะปู	350	ตร.ม.	469.00	164,150.00	50.00	17,500.00	181,650.00
		74	ม.	120.00	8,880.00	40.00	2,960.00	11,840.00
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานพื้น)				193,490.00

Miranda

dean



สถานที่ก่อสร้าง :
 ประเภทการโดย :
 ประเภทราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.3	งานฝ้าเพดาน - CL-1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีพอร์ยกัน ร้อน โครงคร่าเหล็กอาบ @ 0.60 x 0.60 ม. - ฝ้าแนวตั้ง CL-1 - CL-2 ฝ้ายิปโชน ทวอดโตร 20 ขอบบั้งใน 59.5 x 59.5 ม. โครงคร่า เหล็กอาบอบสีขาว T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	99	ตร.ม.	295.00	29,205.00	75.00	7,425.00	36,630.00
		118	ม.	200.00	23,600.00	75.00	8,850.00	32,450.00
		247	ตร.ม.	1,050.00	259,350.00	52.00	12,844.00	272,194.00
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานฝ้าเพดาน)				341,274.00

Handwritten signature

Handwritten signature



สถานที่ก่อสร้าง :
 ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.4	งานผนัง - ผนังไม้ HMR 15 มม. โครงสร้างเหล็กอาบ C-LINE @ 0.60 x 1.20 ม. - ผนังไม้ HMR 25 มม. โครงสร้างเหล็กอาบ C-LINE @ 0.60 x 1.20 ม. - ผนัง 1 แผ่นซับเสียง SCG รุ่น CYLENCE ZANDERA (STANDARD COLLECTION) หรือ เทียบเท่า + รวมกาบตะปู - ผนัง 2 ไม้สังเคราะห์ WPC KASSA ขนาด 16x297x2.4 CM. (กยขทนา) หรือเทียบเท่า + รวมกาบตะปู - ผนัง 3 15 มม./25 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี (ฉาบขัด+ทาสี) - ร่องอลูมิเนียมตัวยู กว้าง 1 ซม.	134	ตร.ม	420.00	56,280.00	154.00	20,636.00	76,916.00
		120	ตร.ม	530.00	63,600.00	154.00	18,480.00	82,080.00
		101	ตร.ม	1,650.00	166,650.00	50.00	5,050.00	171,700.00
		66	ตร.ม	750.00	49,500.00	100.00	6,600.00	56,100.00
		72	ตร.ม	60.00	4,320.00	35.00	2,520.00	6,840.00
		140	ม.	80.00	11,200.00	40.00	5,600.00	16,800.00
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานผนัง)				410,436.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



สถานที่ก่อสร้าง :
 ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.5	งานประตู่ - ติดตั้งประตู่ D1 พร้อมอุปกรณ์ (ตามรูปแบบ)	3	ชุด	25,000.00	75,000.00			75,000.00
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานประตู่)				75,000.00
1.6	งานทาสี - ทาสีฝ้าเพดาน	144	ตร.ม.	50.00	7,200.00	30.00	4,320.00	11,520.00
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานทาสี)				11,520.00
1.7	งานอื่น ๆ - งานขวนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ - งานขวนสำหรับยึดโคมไฟฉายส่องบนเวที (ติดตั้งยึดกับโครงหลังคาเดิมที่อยู่ใต้ฝ้าเพดานเหนือเวที	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00
				5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานอื่นๆ)				11,500.00

WINDM & SPAN

ALANK



สถานที่ก่อสร้าง :
 ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.8	งานระบบไฟฟ้า							
	- ไฟ LED STRIP 220V 24W สีวอมไวท์ +รางไฟ อลูมิเนียมฝาครอบ อะคริลิคขาวนม	71	ม.	350.00	24,850.00	100.00	7,100.00	31,950.00
	- ไฟดาวน์ไลท์ ปรับมุม 1x13 W E27	9	ชุด	900.00	8,100.00	115.00	1,035.00	9,135.00
	- ไฟดาวน์ไลท์ ปรับมุม 2x18 W E27	22	ชุด	1,360.00	29,920.00	125.00	2,750.00	32,670.00
	- ไฟดาวน์ไลท์ ปรับมุม 3x18 W E27	22	ชุด	1,930.00	42,460.00	150.00	3,300.00	45,760.00
	- สวิตช์	8	ชุด	185.00	1,480.00	90.00	720.00	2,200.00
	- เต้ารับ	18	ชุด	245.00	4,410.00	90.00	1,620.00	6,030.00
	- ไฟ LED STRIP 220V 24W พร้อมรางไฟ อลูมิเนียมฝาครอบ อะคริลิคขาวนม	74	ม.	300.00	22,200.00	50.00	3,700.00	25,900.00
	- สายไฟฟ้า +ท่อร้อยสาย +อุปกรณ์	1	งาน	65,650.00	65,650.00	19,695.00	19,695.00	85,345.00
	- ตู้คอนซูมเมอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง พร้อม เมนที่เซอร์กิต และลูกเซอร์กิตชนิดกันไฟดูดทั้งหมด	1	ชุด	32,380.00	32,380.00	2,500.00	2,500.00	34,880.00
	- เมนที่ไฟเข้าตู้คอนซูมเมอร์	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (งานระบบไฟฟ้า)				280,870.00

Winnaw
SPR
4/2565



สถานที่ก่อสร้าง :
 ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบ ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร - เวทียอกประสงค์ ปรับความสูงได้ 3 ระดับ 40,60,80 CM. 12 ชุด + พร้อมบันไดเวทียอก ประสงค์ 2 ชุด	1	รายการ	522,160.00				522,160.00
			- เก้าอี้		1,050.00			189,000.00
			- โต๊ะ		3,600.00			216,000.00
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				927,160.00

MINIM G. S. P.

above

