

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบบ ป.ร. 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประมาณการโดย :

ประมาณราคามีวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลการประมาณราคา		
1	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา	เป็นเงินประมาณ 1,882,750.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินสด	1,882,750.00	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	1,882,750.00	
	(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'อ. อธิวัฒน์' (A. Atiwat) and other illegible signatures.

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4

เมือง จ.ชลบุรี

ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานรื้อถอน	1.00	งาน					120,000.00
2	งานฝ้าเพดาน	1.00	งาน					480,000.00
3	งานพื้น	1.00	งาน					382,800.00
4	งานผนัง	1.00	งาน					230,500.00
5	งานประตู หน้าต่าง	1.00	งาน					207,000.00
6	งานระบบไฟฟ้ากำลัง และแสงสว่าง	1.00	งาน					395,500.00
7	งานระบบสุขาภิบาล (น้ำดี - น้ำทิ้ง)	1.00	งาน					66,950.00
	รวมรายการทั้งหมด				-			1,882,750.00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'วิวัฒน์' and another 'สม'.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.

เมือง จ.ชลบุรี

แบบ ปร. 4

ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานรื้อถอน - งานเตรียมการ - งานรื้อถอน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เคลื่อนปรับอากาศ ฝ้า ผนัง ของเดิม หน้าต่าง ประตู ของเดิม พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่	1.00	งาน	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	งานปิดกัน - ผนังกันฝุ่น รอบพื้นที่เขตก่อสร้างทั้งหมด	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00
	รวมรายการที่ 1				25,000.00		95,000.00	120,000.00
2	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานเรียบโครงสังกะสี ปิดแผ่นยิปซั่ม (ชนิดมีฟอยล์)	240.00	ตร.ม.	1,100.00	264,000.00	900.00	216,000.00	480,000.00
	ฉาบเรียบ ทาสีอะคริลิก พร้อมติดตั้งช่อง service ขนาด 50 x 50 CM (ไม่เกิน 12 ชุด)						216,000.00	480,000.00
	รวมรายการที่ 2				264,000.00		216,000.00	480,000.00



ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ. เมือง จ.ชลบุรี

แบบ ปร. 4

ประมาณการโดย : ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
3	งานพื้น							
	- งานพื้น	232.00	ตร.ม.	950.00	220,400.00	700.00	162,400.00	382,800.00
	ปูกระเบื้องยางไวนิล (ชนิดม้วน) ขนาด กว้าง 1.20 ม.							
	ความหนา ขนาด 2 มม.							
	รวมรายการที่ 3				-		-	382,800.00
4	งานผนัง							
	- งานผนังปูนเต็ม ทาฉาบยารองพื้นปูนเก่า ทาสีอะคริลิก	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	6,500.00	6,500.00	36,500.00
	งานผนัง - กั้นห้อง ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ 2 หน้า ทาสีอะคริลิก	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	7,500.00	7,500.00	27,500.00
	- งานติดตั้ง ผนังเบา กั้นแบ่งห้อง (ความสูง 2.80 ม.) วัสดุผนัง	74.00	เมตร	1,200.00	88,800.00	1,050.00	77,700.00	166,500.00
	ตอนล่าง สูง 1 เมตร ภายในโครงสร้างหลังคาซึ่งกะสี ปิดแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (2 หน้า) ฉาบเรียบ-ทาสีอะคริลิก							



15/10/25
 15/10/25

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ. เมือง จ.ชลบุรี

แบบ ปร. 4

ประมาณการโดย : ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ติดตั้งพื้นยาง PVC กั้นเป็นสูง 10 ซม.							
	วัสดุผนังตอนบน สูง 1.80 ม. พร้อมติดตั้งช่องแสง				-			-
	ระยะช่อง ซมฝ้าเพดาน							
	รวมรายการที่ 4				138,800.00		91,700.00	230,500.00
5	งานประตู้ หน้าต่าง							
	- ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมอบขาว ติดกระจกใสเดี่ยว	10.00	ชุด	12,000.00	120,000.00	5,000.00	50,000.00	170,000.00
	ยาวตลอด หน้า 6 มม. ขนาด 0.90 x 2.20 ม.							
	พร้อมอุปกรณ์ กุญแจล็อค มือจับสแตนเลส							
	ประตูบานเปิดคู่ กรอบอลูมิเนียมอบสีดำ ติดกระจกใสเดี่ยว	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	7,000.00	7,000.00	37,000.00
	ยาวตลอด หน้า 6 มม. ขนาด 1.80 x 2.20 ม.							
	พร้อมอุปกรณ์ กุญแจล็อค มือจับสแตนเลส							



วิเศษ
วิเศษ
วิเศษ

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4

เมือง จ.ชลบุรี

ประมาณการโดย :

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
	ทางเข้าใหญ่ พร้อมติดตั้ง เครื่องสแกนนิ้ว ระบบเปิด ปิด ล็อค ประตู อีทีเอ็มดี							
	รวมรายการที่ 5				150,000.00		57,000.00	207,000.00
6	งานระบบไฟฟ้ากำลัง และแสงสว่าง							
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ติดตั้งใหม่ โคมไฟ Panel Light (Bravo) Daylight 40 w 30 x 120 Cm.	70.00	ชุด	2,300.00	161,000.00	800.00	56,000.00	217,000.00
	- งานเดินท่อ ร้อยสายไฟ LNG > Thw 4x4x2.5 Sqm (แบบฝังพื้น ผนัง) สำหรับปลั๊กไฟฟ้า	35.00	ชุด	1,500.00	52,500.00	800.00	28,000.00	80,500.00
	- งานติดตั้งเดินท่อร้อยสาย (Supply) สายไฟฟ้า 3 P - L1,L2,L3,N,G,Thw 4x4x4x2.5 Sqm (สำหรับคอยล์ร้อนแอร์)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	8,000.00
	- งานติดตั้งเดินท่อร้อยสาย (Supply) สายไฟฟ้า 1 P L,N,G,Thw 4x4x2.5 Sqm (สำหรับคอยล์ร้อนแอร์)	12.00	ชุด	3,500.00	42,000.00	1,500.00	18,000.00	60,000.00



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ. เมือง จ.ชลบุรี

แบบที่ 4

ประมาณการโดย : ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
	งานเดินสายไฟเข้าเชื่อมระบบตู้ LoadCenter ของเดิมภายในห้อง	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,000.00	10,000.00	30,000.00
	อุปกรณ์ประกอบ เช่น สแควร์บอกซ์ แชนต์บอกซ์ แสงเกอร์ซีพี พอร์ต น็อต สกรู และอื่นๆ	1.00	ชุด		-			
	รวมรายการที่ 6				280,000.00		115,500.00	395,500.00
7	งานระบบสุขาภิบาล (น้ำดี - น้ำทิ้ง)							
	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบฝังดิน ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมงานชุดเจาะวางตอกเข็ม	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	42,000.00
	เทพื้นฐานรากรองรับถัง เติมนระบบเมนท่อน้ำทิ้ง เชื่อมต่อลงท่อสาธารณะ พร้อมกลบปิดแนวท่อ							
	เทพื้นระดับพื้นดินให้กลับสภาพของอาคารเดิม							
	- งานเดินท่อ PPR (PIN1C) ขนาด 1/2 นิ้ว ระบบน้ำดี	7.00	ชุด	2,000.00	14,000.00	1,200.00	8,400.00	22,400.00



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ. เมือง จ.ชลบุรี

แบบ ปร. 4

ประมาณการโดย : ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
	- งานเติมท่อ PP (Class B) ขนาด 2 นิ้ว ระบบน้ำทิ้ง	1.00	งาน	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00
	รวมรายการที่ 7				44,500.00		22,400.00	66,900.00






