

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารฉลองราชย์ 50 ปี อาคารพิบูลพัฒนา 2 และอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" เลขที่ 73 ถ. บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารฉลองราชย์ 50 ปี อาคารพิบูลพัฒนา 2 และอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4	3,666,862.58	บาท
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,666,862.58	บาท
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	3,666,000.00	บาท

(สามล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)



สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารฉลองราชย์ 50 ปี อาคารพิบูลพัฒนา 2 และอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" เลขที่ 73 ถ. บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F/va	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารฉลองราชย์ 50 ปี อาคารพิบูลพัฒนา 2 และอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4	2,811,579.96	1.3042	3,666,862.58	บาท
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	สรุปรวมราคาค่าก่อสร้าง + Factor F			3,666,862.58	บาท



ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารฉลองราชย์ 50 ปี อาคารพิบูลย์พัฒนา 2 และอาคารพิบูลย์พัฒนา 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงเรียนสาธิต "พิบูลย์พัฒนา" สถานีก่อสร้าง : โรงเรียนสาธิต "พิบูลย์พัฒนา" เลขที่ 73 ถ. บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานปรับปรุงพื้นที่อาคารฉลองราชย์ 50 ปี									
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมและขนย้าย								
1.1	งานเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเช่น สแลน ไม้อัด อื่นๆ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
1.2	งานรื้อพื้นผิวเดิม (ขนทิ้ง)	2131.00	ตร.ม.	-	-	20.00	42,620.00	42,620.00	
1.3	งานชุดคราบการหรือวัสดุยึดติดก่อนดำเนินการปูผิวใหม่	2131.00	ตร.ม.	-	-	5.00	10,655.00	10,655.00	
1.4	งานปูพื้นกระเบื้องยางขนาด 30*30 หน้า 2 มม.	2237.77	ตร.ม.	401.00	897,345.77	40.00	89,510.80	986,856.57	
1.5	งานติดตั้งบัวยางเชิงผนังขนาด 4 นิ้ว หน้า 1.4 มม.	1001.47	เมตร	17.00	17,024.99	40.00	40,058.80	57,083.79	
	รวม				919,370.76		185,344.60	1,104,715.36	
งานปรับปรุงพื้นที่อาคารพิบูลย์พัฒนา 2									
1.1	งานเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเช่น สแลน ไม้อัด อื่นๆ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
1.2	งานรื้อพื้นผิวเดิม (ขนทิ้ง)	1098.20	ตร.ม.	-	-	20.00	21,964.00	21,964.00	
1.3	งานชุดคราบการหรือวัสดุยึดติดก่อนดำเนินการปูผิวใหม่	1098.20	ตร.ม.	-	-	5.00	5,491.00	5,491.00	
1.4	งานปูพื้นกระเบื้องยางขนาด 30*30 หน้า 2 มม.	1153.11	ตร.ม.	401.00	462,397.11	40.00	46,124.40	508,521.51	
1.5	งานติดตั้งบัวยางเชิงผนังขนาด 4 นิ้ว หน้า 1.4 มม.	574.77	เมตร	17.00	9,771.09	40.00	22,990.80	32,761.89	
	รวม				477,168.20		99,070.20	576,238.40	
งานปรับปรุงพื้นที่อาคารอาคารพิบูลย์พัฒนา 4									
1.1	งานเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเช่น สแลน ไม้อัด อื่นๆ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
1.2	งานรื้อพื้นผิวเดิม (ขนทิ้ง)	928.50	ตร.ม.	-	-	20.00	18,570.00	18,570.00	
1.3	งานชุดคราบการหรือวัสดุยึดติดก่อนดำเนินการปูผิวใหม่	804.70	ตร.ม.	-	-	5.00	4,642.50	4,642.50	
1.4	งานปรับระดับปรับผิวเดิม (ส่วนที่รื้อพื้นกระเบื้องเซรามิก)	804.70	ตร.ม.	114.00	91,735.80	64.00	51,500.80	143,236.60	
1.4	งานปูพื้นกระเบื้องยางขนาด 30*30 หน้า 2 มม.	1949.85	ตร.ม.	401.00	781,889.85	40.00	77,994.00	859,883.85	
1.5	งานติดตั้งบัวยางเชิงผนังขนาด 4 นิ้ว หน้า 1.4 มม.	992.25	เมตร	17.00	16,868.25	40.00	39,690.00	56,558.25	



 วิชา วิชาคณิตศาสตร์

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารทดลองราชย์ 50 ปี อาคารพัฒนา 2 และอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" เลขที่ 73 ถ. บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม			895,493.90			235,132.30	1,130,626.20	
	รวม							2,811,579.96	

